

Baustellenhinweise/Baustellenanforderungen

Zur Sicherstellung eines möglichst effizienten und kostengünstigen Ablaufes des Dämmvorhabens, bitten wir Sie die folgenden Punkte zu beachten:

Checkliste für die Vorbereitungen der Baustelle

- Für die **Warenannahme** und die Entladung muss **Personal** von Ihnen zur Verfügung gestellt werden. Der Anlieferungstag wird rechtzeitig bekannt gegeben.
- Die **Zufahrt** muss für einen **Schwer-LKW** möglich sein (Breite, Rangierfläche, Tragkraft etc).
- Sorgen Sie für **ausreichend Abstellflächen** mit gefestigtem Untergrund für das Material und die Fahrzeuge.
- Ein **5-poliger 400-Volt Stromanschluss mit Null-Leiter** muss vorhanden sein.
- Die **Baustelle** muss im Bereich der Dämmarbeiten **frei zugänglich** sein.
- Kleine Felder unter Streben oder Riegeln** sind in der Produktion der Elemente zu **kennzeichnen** damit sie bei den Dämmarbeiten nicht übersehen werden.
- Ab **3,5 m Geschoßhöhe** müssen die Felder baulich getrennt werden um eine Setzung zu vermeiden
- Bei Einbauhöhen **über 3 m** muss bauseits ein **Gerüst** gestellt werden.
- Einblasöffnungen von 106,5 mm** Lochdurchmesser müssen bauseits hergestellt werden und nach dem Einbringen der Dämmung wieder geschlossen werden.
- Die benötigte **Schlauchmenge** ist vorab abzuklären.
- Paletten und Verpackungsmaterial sind bauseits zu **entsorgen**.

Klären Sie eventuelle Unklarheiten vor Beginn der Dämmarbeiten mit dem zuständigen Ansprechpartner ab!

Hinweise zur Verrechnung:

- die Verrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand.
- Bei anfallenden Stehzeiten werden in Regie EUR 55,-/Std. in Rechnung gestellt.
- Wurden die Vorbereitungen mangelhaft getroffen, so werden diese bei größerem Aufwand in Regie durchgeführt oder, wenn nicht anderes möglich, eine An- und Abreise in Rechnung gestellt.
- Stehzeiten oder wiederholte Anfahrten durch die Spedition bei der Warenannahme oder Entladung des Materials werden in Rechnung gestellt.
- die erste Anfahrt ist inkludiert, für jede weitere werden EUR 165,- verrechnet.
- Wenn bauseits keine Mithilfe möglich ist, werden EUR 0,40/kg in Rechnung gestellt.
- Dämmarbeiten an Flächen unter 0,5m² werden nach tatsächlichem Material und Arbeit in Rechnung gestellt.
- Die Dämmstärke muss mind. 10cm sein, darunter wird ein Aufpreis von 25% verrechnet.
- Ab 1 Palette übergebliebenes Material werden die anfallenden Transportkosten in Rechnung gestellt.

- Bemerkungen /Sonstiges:

Unterschrift Kunde